Predmet podpory NFP[1]

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	**Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze**
Kód projektu:	**310041A564**
Kód ŽoNFP:	**NFP310040A564**
Operačný program:	**Operačný program Kvalita životného prostredia**
Spolufinancovaný z:	**EFRR**
Prioritná os:	**4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch**
Špecifický cieľ:	**4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov**
Kategórie regiónov:	**LDR - menej rozvinuté regióny**
Oblasť intervencie:	**013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia**
Hospodárska činnosť:	**22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy**

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	**Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:**
Zálohové platby:	-
Predfinancovanie:	**SK86 5600 0000 0040 0532 6032**
	Prima banka Slovensko, a.s.
Refundácia:	**SK86 5600 0000 0040 0532 6032**
	Prima banka Slovensko, a.s.

[1] Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	**Slovensko**
Región (NUTS II):	**Stredné Slovensko**
Vyšší územný celok (NUTS III):	**Žilinský kraj**
Okres (NUTS IV):	**Námestovo**
Obec:	**Breza**

4. Popis cieľovej skupiny (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- **Irelevantné** -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	**8**
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity)**:**	**05/2017**
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	**12/2017**

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy**
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	**05/2017 – 12/2017** Externý manažment projektu, ktorý zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu, sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu, vykonávanie zmien v projekte, poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu. Informovanie a komunikácia o projekte, ktoré zahŕňa realizáciu povinných prvkov informovania o realizácii a výsledkoch projektu (internetová stránka, informačný plagát/veľkoplošná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa a podobne v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu).

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	**Merateľný ukazovateľ projektu**	**Merná jednotka**	**Cieľová hodnota**	**Čas plnenia**
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,5780	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0102	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

školy				
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	3,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	223,8200	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	7,4898	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	50,0660	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	42 576,1264	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	85 946,8800	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zníženie produkcie emisií NOx	kg/rok	34,2000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej	Zníženie produkcie emisií PM10	kg/rok	6,2300	U - v rámci udržateľnosti projektu

náročnosti budovy materskej	Zníženie produkcie emisií PM10	kg/rok	6,2300	U - v rámci udržateľnosti projektu

školy				
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zníženie produkcie emisií SO2	kg/rok	31,1400	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	114 148,2000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	6,5780	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	K - koniec realizácie projektu

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,5780	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0102	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby	počet	3,0000	Nie	UR

	energie realizovaných vo verejnej budove				
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	UR
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	223,8200	Nie	UR
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	7,4898	Áno	UR
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	50,0660	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	42 576,1264	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	85 946,8800	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	34,2000	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	6,2300	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	31,1400	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej	kWh/rok	114 148,2000	Áno	UR

P0701	Zníženie ročnej	kWh/rok	114 148,2000	Áno	UR

	spotreby primárnej energie vo verejných budovách				
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	6,5780	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m^2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m^2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR

D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN,UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN

D0257	Tasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN

D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR

8. Rozpočet projektu:

Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
Hlavné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy	**126 571,02 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
021 - Stavby	**126 571,02 €**
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
[illegible]	**10,94 €**

Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
518 Ostatné služby	**10,94 €**
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	**126 581,96 €**
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	**-**
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	**95 %**
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	**120 252,86 €**
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	**6 329,10 €**

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa: .....

Názov prijímateľa: .....

Názov projektu: .....

Kód projektu /ITMS2014+/: . .....

(ďalej ako „Projekt")

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR[1] začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity[2]:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....[3]

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR[4].

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[5] prijímateľa: .....

---

[1] Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

[2] Krížikom označte **jednu** hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

[3] Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

[4] Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

[5] Nehodiace sa prečiarknite

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Breza
Názov projektu:	Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Breze

Zateplenie obvodového plášťa

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Príplatok za použitie viac farieb	021 Stavby	m2	254,912	1,42	361,98	434,38	434,38
2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	021 Stavby	m2	254,912	8,39	2 138,71	2 566,45	2 566,45
3	Kontaktný zatepľovací systém Minerálna vlna, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm - okap	021 Stavby	m2	49,195	28,50	1 402,06	1 682,47	1 682,47
4	Kontaktný zatepľovací systém Minerálna vlna, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 180 mm	021 Stavby	m2	178,440	50,50	9 011,22	10 813,46	10 813,46
5	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Minerálna vlna, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	021 Stavby	m2	27,277	25,59	698,02	837,62	837,62
6	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 140 mm	021 Stavby	m2	77,658	40,20	3 121,85	3 746,22	3 746,22
7	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	365,675	1,29	471,72	566,06	566,06
8	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	021 Stavby	m2	731,350	1,01	738,66	886,39	886,39
9	Ochranná sieť lešenia zo siete - montáž a dodávka	021 Stavby	m2	365,675	1,00	365,68	438,82	438,82
10	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	021 Stavby	m2	365,675	0,90	329,11	394,93	394,93
11	Ochranná sieť lešenia zo siete - demontáž	021 Stavby	m2	365,675	0,30	109,70	131,64	131,64
12	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm	021 Stavby	m	48,400	4,62	223,61	268,33	268,33
13	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	021 Stavby	m	119,390	4,40	525,32	630,38	630,38
14	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	021 Stavby	m	88,590	2,07	183,38	220,06	220,06
15	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	9,921	19,91	197,53	237,04	237,04
16	Obloženie okapov z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 20 mm vr. pomocnej stužujúcej konštrukcie	021 Stavby	m2	36,425	19,46	708,82	850,58	850,58
17	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	525,683	0,0680	35,75	42,90	42,90
18	Odpadné rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové rovné D 150 mm ozn K4	021 Stavby	m	18,400	30,52	561,57	673,88	673,88
19	Montáž výtokového kolena odtokovej rúry do D 120 mm	021 Stavby	ks	8,000	7,83	62,64	75,17	75,17
20	Odpadné rúry z poplastovaného Pz plechu koleno odtokové D 150 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,49	51,92	62,30	62,30
21	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 128,805	0,0220	24,83	29,80	29,80
22	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	18,400	1,19	21,90	26,28	26,28
23	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 20 do 50 mm - sokel+ vstup	021 Stavby	m2	40,657	49,45	2 010,49	2 412,59	2 412,59
24	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2 632,564	0,0215	56,60	67,92	67,92
25	Soklový obklad vzor kameň	021 Stavby	m2	45,390	42,34	1 921,81	2 306,17	2 306,17
26	Stavebný dozor	021 Stavby	kpl	1,00	582,70	582,70	699,24	699,24
	SPOLU výdavky					**25 917,58**	**31 101,09**	**31 101,09**

Zateplenie strešného plášťa

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Montáž tepelnej izolácie pásmi lepením	021 Stavby	m2	33,390	3,27	109,19	131,03	131,03
2	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a nad krokvy + polyuretánové dosky	021 Stavby	m2	178,300	6,25	1 114,38	1 337,26	1 337,26
3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	6 253,207	0,01	62,53	75,04	75,04
4	Dodávka polystyrén expandovaný EPS hr. 120 mm - 1PP strop	021 Stavby	M2	35,049	6,43	225,36	270,43	270,43
5	Dodávka a montáž tepelná izolácia POLYURETÁNOVÉ dosky s obojstrannou fóliou (hydroizoláciou) hr.180 mm	021 Stavby	M2	248,700	56,18	13 971,97	16 766,36	16 766,36
6	Dodávka tepelnej izolácie NOBASIL hr. 120 mm - krov	021 Stavby	m2	178,300	6,99	1 246,32	1 495,58	1 495,58
7	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,654	21,90	14,33	17,20	17,20
8	Stavebný dozor	021 Stavby	kpl	1,00	385,11	385,11	462,13	462,13
	SPOLU výdavky					**17 129,19**	**20 555,03**	**20 555,03**

Výmena otvorových konštrukcií

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	29,90	4,25	127,08	152,50	152,50
2	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	53,37	12,71	678,28	813,94	813,94

Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 10 mm - pod parapety	021 Stavby	m2	8,97	4,52	40,54	48,65	48,65
Plastové krytky k vnútorným parapetom pár vo farbe biela	021 Stavby	pár	22,00	2,10	46,20	55,44	55,44
Vnútorné parapetné dosky plastové farba biela,	021 Stavby	m	31,40	12,36	388,04	465,65	465,65
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	021 Stavby	ks	12,00	0,42	5,04	6,05	6,05
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	021 Stavby	ks	5,00	0,72	3,60	4,32	4,32
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	ks	1,00	0,62	0,62	0,74	0,74
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, vr. parapetu plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	9,65	9,43	91,00	109,20	109,20
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, vr. parapetu plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	2,80	6,38	17,86	21,43	21,43
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých vr. parapetu, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	14,18	4,69	66,49	79,79	79,79
Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m2	1,85	4,28	7,90	9,48	9,48
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,92	7,67	14,70	17,64	17,64
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,92	12,09	23,18	27,82	27,82
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,17	0,43	8,24	9,89	9,89
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,92	7,74	14,84	17,81	17,81
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	15,34	0,87	13,34	16,01	16,01
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,92	25,00	47,93	57,52	57,52
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,40	26,91	91,48	109,78	109,78
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	22,80	0,02	0,43	0,52	0,52
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	23,90	0,95	22,71	27,25	27,25
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.1 mm s poplastovním rš 500 mm- vr. koncoviek ozn. K1	021 Stavby	m	29,90	18,50	553,15	663,78	663,78
Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru (prisekanie, dorovnanie)	021 Stavby	m	107,14	16,80	1 799,95	2 159,94	2 159,94
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10 072,65	0,01	110,80	132,96	132,96
Dodávka - Plastové okno 1-krídlové , 1200x1200 mm otváravo-sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 1	021 Stavby	ks	4,00	230,40	921,60	1 105,92	1 105,92
Dodávka - Plastové okno 1-krídlové , 1200x700 mm sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 2	021 Stavby	ks	1,00	145,00	145,00	174,00	174,00
Dodávka - Plastové okno 2-krídlové , 2050x1450 mm otváravé+sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 3	021 Stavby	ks	4,00	485,60	1 942,40	2 330,88	2 330,88
Dodávka - Plastové okno 1-krídlové , 1000x800 mm sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 4	021 Stavby	ks	1,00	158,50	158,50	190,20	190,20
Dodávka - Plastové okno 1-krídlové , 600x900 mm otváravo-sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 5	021 Stavby	ks	2,00	134,50	269,00	322,80	322,80
Dodávka - Plastové okno 2-krídlové , 1800x1270 mm otváravé zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 7	021 Stavby	ks	1,00	365,80	365,80	438,96	438,96
Dodávka - Plastové okno 1-krídlové , 1100x900 mm otváravo- sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn.8	021 Stavby	ks	7,00	168,40	1 178,80	1 414,56	1 414,56
Dodávka - Plastové okno 2-krídlové , 2000x700 mm otváravo-sklopné zaskl. izolačným trojsklom, farba biela ozn. 9	021 Stavby	ks	2,00	225,00	450,00	540,00	540,00
Dodávka -Plastové vchodové dvere členené zaskl. izolač. dvojsklom 1250x2000 mm vr. zárubne, kovania, kľučiek a zámku farba biela viď PD ozn.6	021 Stavby	ks	1,00	625,00	625,00	750,00	750,00
Dodávka -Plastové vchodové dvere s okienkom zaskl. izolač. trojsklom 900x2000 mm vr. zárubne, kovania, kľučiek a zámku farba biela viď PD ozn.10	021 Stavby	ks	1,00	450,00	450,00	540,00	540,00
Montáž dverí plastových a zasklených stien hliníkovou výstuhou so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru	021 Stavby	m	52,40	21,50	1 126,60	1 351,92	1 351,92
Dodávka a montáž plastové okno trojuholníkového tvaru výklopné zasklené izol, trojsklom atypické 2000x800 mm ozn 15	021 Stavby	KS	2,00	320,00	640,00	768,00	768,00
Maľby z maliarskych zmesí penetr.náter + maľba farba biela dvojnásob.	021 Stavby	m2	53,37	2,50	133,41	160,09	160,09
Stavebný dozor	021 Stavby	kpl	1,00	282,97	282,97	339,56	339,56
SPOLU výdavky					**12 585,91**	**15 103,09**	**15 103,09**

Ostatné

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	38,99	6,73	262,41	314,89	314,89
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	021 Stavby	m3	38,99	1,10	42,89	51,47	51,47
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	29,19	19,28	562,82	675,38	675,38

4	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	29,19	1,11	32,40	38,88	38,88
5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	M3	68,18	1,38	94,09	112,91	112,91
6	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	021 Stavby	M3	29,72	9,02	268,06	321,67	321,67
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	29,72	1,13	33,58	40,30	40,30
8	Poplatok za skládku	021 Stavby	M3	29,72	14,22	422,59	507,11	507,11
9	Zásyp zemina so zmesou štrku 30% zeminy a 70% štrk fr. 8-16 mm vr. štrku	021 Stavby	m3	40,46	27,22	1 101,43	1 321,72	1 321,72
10	Podklad alebo podsyp z piesku a rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr 40 mm okapový chodník	021 Stavby	m2	84,84	1,72	145,93	175,12	175,12
11	Zásyp zo štrkodrviny 16-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, hr po zhutnení 150 mm okap chodník	021 Stavby	m2	84,84	7,05	598,15	717,78	717,78
12	Kladenie bet. dlaždíc hr 6cm	021 Stavby	m2	84,84	9,42	799,23	959,08	959,08
13	Dodávka betónovej dlažby hr 60 mm	021 Stavby	m2	87,42	25,65	2 242,35	2 690,82	2 690,82
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,85	16,29	111,59	133,91	133,91
15	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	68,50	0,58	39,73	47,68	47,68
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,85	10,72	73,43	88,12	88,12
17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6,85	1,13	7,74	9,29	9,29
18	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	021 Stavby	t	6,85	29,40	201,39	241,67	241,67
19	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	52,51	7,39	388,05	465,66	465,66
20	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	2,17	72,97	158,28	189,94	189,94
21	Dodávka - OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	53,04	4,55	241,31	289,57	289,57
22	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	33,39	3,85	128,55	154,26	154,26
23	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová,miešanie a nanášanie strojne,pálená hr.1 cm	021 Stavby	M2	33,39	9,42	314,53	377,44	377,44
24	Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	021 Stavby	m2	33,39	9,96	332,56	399,07	399,07
25	Potiahnutie stropov a podhľadov sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	M2	33,39	7,29	243,41	292,09	292,09
26	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	153,56	0,89	136,67	164,00	164,00
27	Izolácie tepelné stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H- pod pomúrnicu	021 Stavby	m2	5,10	2,15	10,97	13,16	13,16
28	ISOVER EPS podlahový polystyrén hrúbka 70 mm	021 Stavby	m2	48,60	5,80	281,90	338,28	338,28
29	ISOVER EPS podlahový polystyrén hrúbka 30 mm	021 Stavby	m2	39,98	2,25	89,96	107,95	107,95
30	ISOVER EPS Roof 70S penový polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	14,55	4,81	69,96	83,95	83,95
31	ISOVER EPS podlahový polystyrén hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	9,23	6,09	56,22	67,46	67,46
32	ISOVER EPS Roof 70S penový polystyrén hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	20,16	8,56	172,53	207,04	207,04
33	Dodávka a montáž parozábrany strechy z PE fólie hr. 0,1 mm	021 Stavby	m2	179,59	2,64	474,13	568,96	568,96
34	Pokrytie striech hydroizolačnou Pe foliou	021 Stavby	m2	273,70	4,02	1 100,27	1 320,32	1 320,32
35	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti nopová fólia na ploche zvislej	021 Stavby	m2	77,66	6,69	519,53	623,44	623,44
36	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	860,76	0,04	37,87	45,44	45,44
37	Začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m - kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	24,25	6,12	148,41	178,09	178,09
38	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	187,95	3,82	717,97	861,56	861,56
39	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,27	14,09	3,73	4,48	4,48
40	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,14	0,42	0,90	1,08	1,08
41	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,27	8,71	2,31	2,77	2,77
42	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,51	0,91	1,37	1,64	1,64
43	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	021 Stavby	t	0,27	26,28	6,96	8,35	8,35
44	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,75	28,97	21,84	26,21	26,21
45	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	110,00	2,09	229,90	275,88	275,88
46	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	20,00	1,37	27,40	32,88	32,88
47	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	16,00	1,02	16,32	19,58	19,58
48	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	15,00	1,17	17,55	21,06	21,06
49	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	9,00	1,51	13,59	16,31	16,31
50	Armaflex AC 25x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	50,00	5,11	255,50	306,60	306,60
51	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 500 l	021 Stavby	ks	1,00	68,96	68,96	82,75	82,75
52	Zásobníkový ohrievač vody Stiebel Eltron SBB 401 SOL	021 Stavby	ks	1,00	1 939,00	1 939,00	2 326,80	2 326,80
53	Hydraulické pripojenie AS-WP 2	021 Stavby	ks	1,00	73,00	73,00	87,60	87,60
54	Regulátor ochrany teploty STB FB	021 Stavby	ks	1,00	30,00	30,00	36,00	36,00

55	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat Reflex NG25 objemu 25 l - montáž	021 Stavby	súb.	1,00	3,26	3,26	3,91	3,91
56	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat Reflex NG25 objemu 25 l - materiál	021 Stavby	súb.	1,00	41,74	41,74	50,09	50,09
57	Solárna nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat Reflex S25 objemu 25 l - montáž	021 Stavby	súb.	1,00	7,82	7,82	9,38	9,38
58	Solárna nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat Reflex S25 objemu 25 l - materiál	021 Stavby	súb.	1,00	100,18	100,18	120,22	120,22
59	Zmäkčovač vody HZEA	021 Stavby	súb.	1,00	231,00	231,00	277,20	277,20
60	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400	021 Stavby	ks	1,00	67,78	67,78	81,34	81,34
61	Akumul. zásobn.vykurov. vody Stiebel Eltron SBP 200 E	021 Stavby	ks	1,00	625,00	625,00	750,00	750,00
62	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 - materiál	021 Stavby	súb.	2,00	3,19	6,38	7,66	7,66
63	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 26 - montáž	021 Stavby	súb.	2,00	7,07	14,14	16,97	16,97
64	Obehové čerpadlo UP 25/7.5 E	021 Stavby	ks	2,00	231,00	462,00	554,40	554,40
65	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda) - materiál	021 Stavby	ks	1,00	576,12	576,12	691,34	691,34
66	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda) - montáž	021 Stavby	ks	1,00	223,88	223,88	268,66	268,66
67	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Stiebel Eltron WPL 15 ACS	021 Stavby	ks	1,00	7 990,00	7 990,00	9 588,00	9 588,00
68	Kompaktná inštalácia WPKI-HK E	021 Stavby	ks	1,00	530,00	530,00	636,00	636,00
69	Kompaktná inštalácia BBI 5	021 Stavby	ks	1,00	137,00	137,00	164,40	164,40
70	Kompaktná inštalácia WPKI 5	021 Stavby	ks	1,00	354,00	354,00	424,80	424,80
71	Regulácia WPMS 3	021 Stavby	ks	1,00	425,00	425,00	510,00	510,00
72	Dialkové ovládanie FE 7	021 Stavby	ks	1,00	30,00	30,00	36,00	36,00
73	Montáž solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45° - materiál	021 Stavby	ks	2,00	317,31	634,62	761,54	761,54
74	Montáž solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45° - montáž	021 Stavby	ks	2,00	77,71	155,42	186,50	186,50
75	Solárny kolektor plochý SOL 27 Basic S	021 Stavby	ks	2,00	655,00	1 310,00	1 572,00	1 572,00
76	Montážny rám SOL R2	021 Stavby	ks	1,00	118,00	118,00	141,60	141,60
77	Upevňovací systém SOL BP	021 Stavby	ks	2,00	66,00	132,00	158,40	158,40
78	Konektor pre panel SOL SV-A	021 Stavby	ks	1,00	39,00	39,00	46,80	46,80
79	Konektor pre panel-skupina SOL SV-D	021 Stavby	ks	1,00	142,00	142,00	170,40	170,40
80	Solar-kompaktná inštalácia SOKI E trend	021 Stavby	ks	1,00	248,00	248,00	297,60	297,60
81	Teplonosná látka H30-L 10 litrov	021 Stavby	ks	1,00	41,00	41,00	49,20	49,20
82	Teplonosná látka H30-L 20 litrov	021 Stavby	ks	1,00	78,00	78,00	93,60	93,60
83	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t - materiál	021 Stavby	m	80,00	0,07	5,60	6,72	6,72
84	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t - montáž	021 Stavby	m	80,00	0,53	42,40	50,88	50,88
85	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t - materiál	021 Stavby	m	45,00	0,09	4,05	4,86	4,86
86	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t - montáž	021 Stavby	m	45,00	0,56	25,20	30,24	30,24
87	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t - materiál	021 Stavby	m	20,00	0,23	4,60	5,52	5,52
88	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t - montáž	021 Stavby	m	20,00	1,09	21,80	26,16	26,16
89	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 - materiál	021 Stavby	m	100,00	3,29	329,00	394,80	394,80
90	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 - montáž	021 Stavby	m	100,00	4,56	456,00	547,20	547,20
91	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 - materiál	021 Stavby	m	20,00	3,64	72,80	87,36	87,36
92	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 - montáž	021 Stavby	m	20,00	5,09	101,80	122,16	122,16
93	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 - materiál	021 Stavby	m	20,00	5,14	102,80	123,36	123,36
94	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 - montáž	021 Stavby	m	20,00	5,83	116,60	139,92	139,92
95	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 - materiál	021 Stavby	m	8,00	6,64	53,12	63,74	63,74
96	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 - montáž	021 Stavby	m	8,00	6,76	54,08	64,90	64,90
97	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	32,00	3,13	100,16	120,19	120,19
98	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm - materiál	021 Stavby	m	50,00	17,66	883,00	1 059,60	1 059,60
99	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm - montáž	021 Stavby	m	50,00	6,17	308,50	370,20	370,20
100	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových - materiál	021 Stavby	m	148,00	0,01	1,48	1,78	1,78
101	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových - montáž	021 Stavby	m	148,00	0,35	51,80	62,16	62,16
102	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - materiál	021 Stavby	ks	12,00	0,13	1,56	1,87	1,87
103	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - montáž	021 Stavby	ks	12,00	0,68	8,16	9,79	9,79
104	Flexvent 1/2 plavákový odvzdušňovač FLAMCO	021 Stavby	ks	3,00	11,02	33,06	39,67	39,67
105	Poistný ventil DN15, 3 bar	021 Stavby	ks	2,00	9,30	18,60	22,32	22,32
106	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - materiál	021 Stavby	ks	32,00	0,12	3,84	4,61	4,61
107	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - montáž	021 Stavby	ks	32,00	2,19	70,08	84,10	84,10
108	Termostatický ventil Herz TS-90V DN15	021 Stavby	ks	16,00	13,05	208,80	250,56	250,56
109	Spiatočkový ventil Herz RL-1 DN15	021 Stavby	ks	16,00	6,18	98,88	118,66	118,66
110	Termostatická hlavica Herz typ Herzcules	021 Stavby	ks	16,00	29,80	476,80	572,16	572,16
111	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 - materiál	021 Stavby	ks	1,00	0,12	0,12	0,14	0,14
112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,74	2,74	3,29	3,29
113	Guľový kohút so zaistením Reflex MK3/4"	021 Stavby	ks	2,00	30,00	60,00	72,00	72,00
114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 - materiál	021 Stavby	ks	4,00	0,12	0,48	0,58	0,58

115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 - montáž	021 Stavby	ks	4,00	2,98	11,92	14,30	14,30
116	Gulový kohút DN25	021 Stavby	ks	3,00	12,30	36,90	44,28	44,28
117	Zpätná klapka DN25	021 Stavby	ks	1,00	23,00	23,00	27,60	27,60
118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 - materiál	021 Stavby	ks	6,00	0,17	1,02	1,22	1,22
119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 - montáž	021 Stavby	ks	6,00	3,57	21,42	25,70	25,70
120	Gulový kohút DN32	021 Stavby	ks	5,00	14,40	72,00	86,40	86,40
121	Zpätná klapka DN32	021 Stavby	ks	1,00	35,20	35,20	42,24	42,24
122	Držiak Korad	021 Stavby	ks	32,00	1,13	36,16	43,39	43,39
123	Zátka Korad	021 Stavby	ks	16,00	0,50	8,00	9,60	9,60
124	Odvzdušňovací ventil Korad	021 Stavby	ks	16,00	0,50	8,00	9,60	9,60
125	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	24,00	0,85	20,40	24,48	24,48
126	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm - materiál	021 Stavby	ks	1,00	0,15	0,15	0,18	0,18
127	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm - montáž	021 Stavby	ks	1,00	4,95	4,95	5,94	5,94
128	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 500x500 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	37,62	37,62	45,14	45,14
129	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm - materiál	021 Stavby	ks	2,00	0,15	0,30	0,36	0,36
130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm - montáž	021 Stavby	ks	2,00	5,15	10,30	12,36	12,36
131	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	2,00	65,15	130,30	156,36	156,36
132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm - materiál	021 Stavby	ks	2,00	0,15	0,30	0,36	0,36
133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm - montáž	021 Stavby	ks	2,00	5,87	11,74	14,09	14,09
134	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	95,29	95,29	114,35	114,35
135	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	110,36	110,36	132,43	132,43
136	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - materiál	021 Stavby	ks	3,00	0,15	0,45	0,54	0,54
137	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - montáž	021 Stavby	ks	3,00	7,58	22,74	27,29	27,29
138	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	3,00	125,43	376,29	451,55	451,55
139	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm - materiál	021 Stavby	ks	1,00	0,15	0,15	0,18	0,18
140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm - montáž	021 Stavby	ks	1,00	6,22	6,22	7,46	7,46
141	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 900x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	120,23	120,23	144,28	144,28
142	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm - materiál	021 Stavby	ks	5,00	0,15	0,75	0,90	0,90
143	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm - montáž	021 Stavby	ks	5,00	6,91	34,55	41,46	41,46
144	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x1000 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.	021 Stavby	ks	3,00	146,22	438,66	526,39	526,39
145	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x1200 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.	021 Stavby	ks	2,00	169,36	338,72	406,46	406,46
146	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - materiál	021 Stavby	ks	2,00	0,15	0,30	0,36	0,36
147	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - montáž	021 Stavby	ks	2,00	9,12	18,24	21,89	21,89
148	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x1400 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	192,52	192,52	231,02	231,02
149	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	215,73	215,73	258,88	258,88
150	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm - materiál	021 Stavby	m	88,00	0,30	26,40	31,68	31,68
151	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm - montáž	021 Stavby	m	88,00	0,96	84,48	101,38	101,38
152	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základný - 35µm - materiál	021 Stavby	m	60,00	0,12	7,20	8,64	8,64
153	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základný - 35µm - montáž	021 Stavby	m	60,00	0,22	13,20	15,84	15,84
154	Vykurovacia skúška náročnejšia(Tr 2)	021 Stavby	hod	72,00	11,37	818,64	982,37	982,37
155	Svietidlo núdzové AMI NZ, I1089LUC-1SE-LED - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	46,80	140,40	168,48	168,48

156	Svietidlo núdzové AMI NZ, I1089LUC-1SE-LED - montáž	021 Stavby	ks	3,00	5,75	17,25	20,70	20,70
157	Svietidlo stropné,nást. AMI NZ , A1247011 1x24W - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	35,50	71,00	85,20	85,20
158	Svietidlo stropné,nást. AMI NZ , A1247011 1x24W - montáž	021 Stavby	ks	2,00	4,32	8,64	10,37	10,37
159	Svietidlo stropné,nást. AMI NZ, A2187011 2x18W - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	36,84	73,68	88,42	88,42
160	Svietidlo stropné,nást. AMI NZ, A2187011 2x18W - montáž	021 Stavby	ks	2,00	4,32	8,64	10,37	10,37
161	Svietidlo žiarivkové ELKOVO, ZC214/15MICRO 2x14W - dodávka	021 Stavby	ks	14,00	55,50	777,00	932,40	932,40
162	Svietidlo žiarivkové ELKOVO, ZC214/15MICRO 2x14W - montáž	021 Stavby	ks	14,00	9,08	127,12	152,54	152,54
163	Svietidlo žiarivkové OMS , CLASSIC ASN OPEN 2x28W - dodávka	021 Stavby	ks	10,00	35,00	350,00	420,00	420,00
164	Svietidlo žiarivkové OMS , CLASSIC ASN OPEN 2x28W - montáž	021 Stavby	ks	10,00	9,08	90,80	108,96	108,96
165	Svietidlo žiarivkové ELKOVO, ZCA228/12LOSZK 2x28W - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	50,00	200,00	240,00	240,00
166	Svietidlo žiarivkové ELKOVO, ZCA228/12LOSZK 2x28W - montáž	021 Stavby	ks	4,00	9,08	36,32	43,58	43,58
167	Svietidlo žiarivkové AMI NZ, A2287PRI-PC 2x28W - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	29,60	59,20	71,04	71,04
168	Svietidlo žiarivkové AMI NZ, A2287PRI-PC 2x28W - montáž	021 Stavby	ks	2,00	10,42	20,84	25,01	25,01
169	Svietidlo doplň.o invertor,núdz osv. - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	36,00	108,00	129,60	129,60
170	Svietidlo doplň.o invertor,núdz osv. - montáž	021 Stavby	ks	3,00	5,75	17,25	20,70	20,70
171	Tlačítko "CENTRAL STOP" - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	29,68	29,68	35,62	35,62
172	Tlačítko "CENTRAL STOP" - montáž	021 Stavby	ks	1,00	3,93	3,93	4,72	4,72
173	Jednopólový vypínač , 7744 01 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	10,00	3,20	32,00	38,40	38,40
174	Jednopólový vypínač , 7744 01 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	10,00	1,41	14,10	16,92	16,92
175	Sériový prepínač, 7744 05 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	5,00	4,30	21,50	25,80	25,80
176	Sériový prepínač, 7744 05 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	5,00	1,61	8,05	9,66	9,66
177	Sériový prepínač IP44, 7742 05 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	8,57	8,57	10,28	10,28
178	Sériový prepínač IP44, 7742 05 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	1,00	3,37	3,37	4,04	4,04
179	Striedavý prepínač, 7744 06 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	5,00	4,65	23,25	27,90	27,90
180	Striedavý prepínač, 7744 06 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	5,00	1,61	8,05	9,66	9,66
181	Striedavý prepínač IP44, 7742 06 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	4,96	4,96	5,95	5,95
182	Striedavý prepínač IP44, 7742 06 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	1,00	3,42	3,42	4,10	4,10
183	Zásuvka 230V dvojitá, 7743 90 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	14,00	4,71	65,94	79,13	79,13
184	Zásuvka 230V dvojitá, 7743 90 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	14,00	2,83	39,62	47,54	47,54
185	Zásuvka 230V IP44 , 7742 21 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	11,00	6,50	71,50	85,80	85,80
186	Zásuvka 230V IP44 , 7742 21 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	11,00	4,83	53,13	63,76	63,76
187	priebežná montáž	021 Stavby	ks	14,00	0,83	11,62	13,94	13,94
188	Rámik jednonásobný, 7744 51 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	37,00	0,71	26,27	31,52	31,52
189	Rámik jednonásobný, 7744 51 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	37,00	0,12	4,44	5,33	5,33
190	Rámik dvojnásobný, 7744 52 VALENA - dodávka	021 Stavby	ks	5,00	1,45	7,25	8,70	8,70
191	Rámik dvojnásobný, 7744 52 VALENA - montáž	021 Stavby	ks	5,00	0,18	0,90	1,08	1,08
192	Prístrojová krabica - dodávka	021 Stavby	ks	47,00	3,50	164,50	197,40	197,40
193	Prístrojová krabica - montáž	021 Stavby	ks	47,00	4,34	203,98	244,78	244,78
194	Krabicová rozvodka, KR 97/5 - dodávka	021 Stavby	ks	28,00	0,39	10,92	13,10	13,10
195	Krabicová rozvodka, KR 97/5 - montáž	021 Stavby	ks	28,00	0,97	27,16	32,59	32,59
196	odvíčkovania a zavíčkovanie krabice	021 Stavby	ks	28,00	0,09	2,52	3,02	3,02
197	Trojpólový vypínač, S10 JP - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	11,65	46,60	55,92	55,92
198	Trojpólový vypínač, S10 JP - montáž	021 Stavby	ks	4,00	7,15	28,60	34,32	34,32
199	Trojpólový vypínač, S25 JP - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	19,35	58,05	69,66	69,66
200	Trojpólový vypínač, S25 JP - montáž	021 Stavby	ks	3,00	7,15	21,45	25,74	25,74
201	Zásuvková skriňa , Mi 78312 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	295,00	295,00	354,00	354,00
202	Zásuvková skriňa , Mi 78312 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	13,68	13,68	16,42	16,42
203	Kábel , CYKY-O 2x1,5mm2 - dodávka	021 Stavby	ks	30,00	0,64	19,20	23,04	23,04
204	Kábel , CYKY-O 2x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	ks	30,00	0,60	18,00	21,60	21,60
205	Kábel , CYKY-O 3x1,5mm2 - dodávka	021 Stavby	ks	40,00	0,64	25,60	30,72	30,72
206	Kábel , CYKY-O 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	ks	40,00	0,60	24,00	28,80	28,80
207	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2 - dodávka	021 Stavby	m	180,00	0,64	115,20	138,24	138,24
208	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	180,00	0,60	108,00	129,60	129,60
209	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2 - dodávka	021 Stavby	m	40,00	1,00	40,00	48,00	48,00
210	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	40,00	0,60	24,00	28,80	28,80
211	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2 - dodávka	021 Stavby	m	220,00	0,99	217,80	261,36	261,36
212	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	220,00	0,60	132,00	158,40	158,40
213	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2 - dodávka	021 Stavby	m	10,00	2,65	26,50	31,80	31,80
214	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	10,00	0,60	6,00	7,20	7,20
215	Kábel CYKY-J 5x4mm2 - dodávka	021 Stavby	m	20,00	2,44	48,80	58,56	58,56
216	Kábel CYKY-J 5x4mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,00	0,66	13,20	15,84	15,84
217	Kábel CYKY-J 5x6mm2 - dodávka	021 Stavby	m	20,00	2,51	50,20	60,24	60,24
218	Kábel CYKY-J 5x6mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,00	0,77	15,40	18,48	18,48
219	Vodič CYA 6mm2 - dodávka	021 Stavby	m	16,00	0,98	15,68	18,82	18,82
220	Vodič CYA 6mm2 - montáž	021 Stavby	m	16,00	0,54	8,64	10,37	10,37
221	Vodič CYA 16mm2 - dodávka	021 Stavby	m	20,00	1,80	36,00	43,20	43,20
222	Vodič CYA 16mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,00	0,54	10,80	12,96	12,96
223	ukončenie vodičov do 2,5mm^2	021 Stavby	ks	72,00	1,36	97,92	117,50	117,50
224	ukončenie vodičov do 6mm^2	021 Stavby	ks	32,00	0,60	19,20	23,04	23,04
225	vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm	021 Stavby	m	200,00	5,26	1 052,00	1 262,40	1 262,40
226	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - dodávka	021 Stavby	m	20,00	0,45	9,00	10,80	10,80
227	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,00	1,32	26,40	31,68	31,68
228	ukončenie lanka	021 Stavby	ks	6,00	0,62	3,72	4,46	4,46
229	montáž rozvádzača	021 Stavby	ks	3,00	19,42	58,26	69,91	69,91
230	Svorka na potrubie s páskou - dodávka	021 Stavby	ks	6,00	1,62	9,72	11,66	11,66
231	Svorka na potrubie s páskou - montáž	021 Stavby	ks	6,00	2,70	16,20	19,44	19,44
232	Inštalačná trubka FXP 25 - dodávka	021 Stavby	m	40,00	0,40	16,00	19,20	19,20
233	Inštalačná trubka FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	40,00	1,12	44,80	53,76	53,76
234	Pozinkovaný drôt FeZn fi8mm	021 Stavby	kg	20,00	2,25	45,00	54,00	54,00
235	Pozinkovaný drôt FeZn fi8mm	021 Stavby	m	44,00	5,23	230,12	276,14	276,14
236	Podpera vedenia	021 Stavby	ks	12,00	0,66	7,92	9,50	9,50
237	Podpera vedenia	021 Stavby	ks	14,00	3,64	50,96	61,15	61,15

238	Podpera vedenia	021 Stavby	ks	18,00	1,57	28,26	33,91	33,91
239	Tyčový lapač JP15 - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	14,87	44,61	53,53	53,53
240	Tyčový lapač JP15 - montáž	021 Stavby	ks	3,00	14,01	42,03	50,44	50,44
241	Svorky bleskozvodu SS - dodávka	021 Stavby	ks	16,00	0,46	7,36	8,83	8,83
242	Svorky bleskozvodu SS - montáž	021 Stavby	ks	16,00	2,65	42,40	50,88	50,88
243	Svorky bleskozvodu SO - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	0,46	1,84	2,21	2,21
244	Svorky bleskozvodu SO - montáž	021 Stavby	ks	4,00	2,65	10,60	12,72	12,72
245	Svorky bleskozvodu SZ - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	1,44	5,76	6,91	6,91
246	Svorky bleskozvodu SZ - montáž	021 Stavby	ka	4,00	3,70	14,80	17,76	17,76
247	Svorky bleskozvodu SR01 - dodávka	021 Stavby	ks	8,00	1,10	8,80	10,56	10,56
248	Svorky bleskozvodu SR01 - montáž	021 Stavby	ks	8,00	3,62	28,96	34,75	34,75
249	Pozinkovaný drôt FeZn fi10mm - dodávka	021 Stavby	kg	20,00	1,44	28,80	34,56	34,56
250	Pozinkovaný drôt FeZn fi10mm - montáž	021 Stavby	kg	20,00	1,29	25,80	30,96	30,96
251	Ochranný uholník - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	4,68	18,72	22,46	22,46
252	Ochranný uholník - montáž	021 Stavby	ks	4,00	9,15	36,60	43,92	43,92
253	Štítok smaltovaný - dodávka	021 Stavby	ks	4,00	0,46	1,84	2,21	2,21
254	Štítok smaltovaný - montáž	021 Stavby	ks	4,00	1,88	7,52	9,02	9,02
255	Žiarivka 14W	021 Stavby	ks	28,00	3,24	90,72	108,86	108,86
256	Žiarivka 28W	021 Stavby	ks	32,00	3,60	115,20	138,24	138,24
257	Podružný materiál	021 Stavby	€	1,00	111,92	111,92	134,30	134,30
258	Stratné	021 Stavby	€	1,00	29,50	29,50	35,40	35,40
259	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	116,00	116,00	139,20	139,20
260	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek - montáž	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,60	6,60
261	Vypínač MSO 63-3 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	27,00	27,00
262	Vypínač MSO 63-3 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	7,32	7,32	8,78	8,78
263	Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LP - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	28,64	28,64	34,37	34,37
264	Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LP - montáž	021 Stavby	ks	1,00	1,95	1,95	2,34	2,34
265	Istič LTN 25C-3 - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	23,50	70,50	84,60	84,60
266	Istič LTN 25C-3 - montáž	021 Stavby	ks	3,00	3,65	10,95	13,14	13,14
267	Istič LTN 16B-3 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	15,10	30,20	36,24	36,24
268	Istič LTN 16B-3 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	3,65	7,30	8,76	8,76
269	Istič LTN 16B-1 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	4,35	8,70	10,44	10,44
270	Istič LTN 16B-1 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	2,01	4,02	4,82	4,82
271	Istič LTN 10B-1 - dodávka	021 Stavby	ks	5,00	4,65	23,25	27,90	27,90
272	Istič LTN 10B-1 - montáž	021 Stavby	ks	5,00	2,01	10,05	12,06	12,06
273	Istič LTN 2C-1 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	4,65	9,30	11,16	11,16
274	Istič LTN 2C-1 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	2,01	4,02	4,82	4,82
275	Prúdový chránič OFI-25-4-030A - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	66,80	66,80	80,16	80,16
276	Prúdový chránič OFI-25-4-030A - montáž	021 Stavby	ks	1,00	4,96	4,96	5,95	5,95
277	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-16B-N1-030A - dodávka	021 Stavby	ks	5,00	66,60	333,00	399,60	399,60
278	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-16B-N1-030A - montáž	021 Stavby	ks	5,00	2,83	14,15	16,98	16,98
279	Stykač RSI 25-20 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	33,60	33,60	40,32	40,32
280	Stykač RSI 25-20 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	5,53	5,53	6,64	6,64
281	Zvodič prepätia FLP-B+CMAXI/4 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	328,50	328,50	394,20	394,20
282	Zvodič prepätia FLP-B+CMAXI/4 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,01	2,01	2,41	2,41
283	Zvodič prepätia montáž ďalších modulov	021 Stavby	ks	3,00	0,99	2,97	3,56	3,56
284	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	14,94	14,94	17,93	17,93
285	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS - montáž	021 Stavby	ks	1,00	15,23	15,23	18,28	18,28
286	dokončovacie práce na rozvádzači - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	16,00	16,00	19,20	19,20
287	dokončovacie práce na rozvádzači - montáž	021 Stavby	ks	1,00	18,28	18,28	21,94	21,94
288	Štítok označovací prístroje - dodávka	021 Stavby	ks	20,00	0,77	15,40	18,48	18,48
289	Štítok označovací prístroje - montáž	021 Stavby	ks	20,00	0,27	5,40	6,48	6,48
290	Štítok označovací na kábel - dodávka	021 Stavby	ks	16,00	0,88	14,08	16,90	16,90
291	Štítok označovací na kábel - montáž	021 Stavby	ks	16,00	0,25	4,00	4,80	4,80
292	Výstražná tabuľka - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	1,00	3,00	3,60	3,60
293	Výstražná tabuľka - montáž	021 Stavby	ks	3,00	1,91	5,73	6,88	6,88
294	Oceloplechová skriňa SCHRACK WSM 6060260	021 Stavby	ks	1,00	198,00	198,00	237,60	237,60
295	Vypínač MSO 32-3 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	27,00	27,00
296	Vypínač MSO 32-3 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	7,32	7,32	8,78	8,78
297	Istič LTN 20C-3 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	27,00	27,00
298	Istič LTN 20C-3 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	3,65	3,65	4,38	4,38
299	Istič LTN-16C-3 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	20,10	20,10	24,12	24,12
300	Istič LTN-16C-3 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	3,65	3,65	4,38	4,38
301	Istič LTN 20C/1 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	6,50	13,00	15,60	15,60
302	Istič LTN 20C/1 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	2,01	4,02	4,82	4,82
303	Istič LTN 16B-1 - dodávka	021 Stavby	ks	3,00	4,35	13,05	15,66	15,66
304	Istič LTN 16B-1 - montáž	021 Stavby	ks	3,00	2,01	6,03	7,24	7,24
305	Istič LTN 13B-1 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	5,80	5,80	6,96	6,96
306	Istič LTN 13B-1 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,01	2,01	2,41	2,41
307	Istič LTN 10B-1 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	4,65	9,30	11,16	11,16
308	Istič LTN 10B-1 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	2,01	4,02	4,82	4,82
309	Istič LTN 2C/1 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	9,65	9,65	11,58	11,58
310	Istič LTN 2C/1 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,01	2,01	2,41	2,41
311	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-10B-N1-030A - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	70,30	70,30	84,36	84,36
312	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-10B-N1-030A - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,83	2,83	3,40	3,40
313	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-16B-N1-030A - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	66,60	66,60	79,92	79,92
314	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.OLI-16B-N1-030A - montáž	021 Stavby	ks	1,00	2,83	2,83	3,40	3,40
315	Stykač RSI 25-20 - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	33,60	67,20	80,64	80,64
316	Stykač RSI 25-20 - montáž	021 Stavby	ks	2,00	5,53	11,06	13,27	13,27
317	Zvodič prepätia SLP-275/4 - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	126,20	126,20	151,44	151,44
318	Zvodič prepätia SLP-275/4 - montáž	021 Stavby	ks	1,00	7,80	7,80	9,36	9,36
319	Svorky RSDPS-10 - dodávka	021 Stavby	ks	50,00	0,60	30,00	36,00	36,00
320	Svorky RSDPS-10 - montáž	021 Stavby	ks	50,00	0,43	21,50	25,80	25,80
321	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	14,94	14,94	17,93	17,93
322	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS - montáž	021 Stavby	ks	1,00	15,23	15,23	18,28	18,28
323	dokončovacie práce na rozvádzači - dodávka	021 Stavby	ks	1,00	16,00	16,00	19,20	19,20
324	dokončovacie práce na rozvádzači - montáž	021 Stavby	ks	1,00	14,00	14,00	16,80	16,80
325	Štítok označovací prístroje - dodávka	021 Stavby	ks	24,00	0,67	16,08	19,30	19,30
326	Štítok označovací prístroje - montáž	021 Stavby	ks	24,00	0,27	6,48	7,78	7,78

327	Štítok označovací na kábel - dodávka	021 Stavby	ks	18,00	0,88	15,84	19,01	19,01
328	Štítok označovací na kábel - montáž	021 Stavby	ks	18,00	0,26	4,68	5,62	5,62
329	Výstražná tabuľka - dodávka	021 Stavby	ks	2,00	1,15	2,30	2,76	2,76
330	Výstražná tabuľka - montáž	021 Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	4,51	4,51
331	Snímač teploty vonkajší	021 Stavby	ks	1,00	3,74	3,74	4,49	4,49
332	Snímače teploty	021 Stavby	ks	4,00	3,91	15,64	18,77	18,77
333	Regulátor	021 Stavby	ks	1,00	25,60	25,60	30,72	30,72
334	Kábel JYTY 2x1 - dodávka	021 Stavby	m	36,00	0,35	12,60	15,12	15,12
335	Kábel JYTY 2x1 - montáž	021 Stavby	m	36,00	0,84	30,24	36,29	36,29
336	Kábel JYTY 4x1 - dodávka	021 Stavby	m	30,00	0,55	16,50	19,80	19,80
337	Kábel JYTY 4x1 - montáž	021 Stavby	m	30,00	0,84	25,20	30,24	30,24
338	Kábel JYTY 7x1 - dodávka	021 Stavby	m	6,00	0,90	5,40	6,48	6,48
339	Kábel JYTY 7x1 - montáž	021 Stavby	m	6,00	0,84	5,04	6,05	6,05
340	Kábel H05VV-F 3x1 - dodávka	021 Stavby	m	30,00	0,51	15,30	18,36	18,36
341	Kábel H05VV-F 3x1 - montáž	021 Stavby	m	30,00	0,95	28,50	34,20	34,20
342	ukončenie vodičov do 2,5mm^2	021 Stavby	ks	44,00	0,56	24,64	29,57	29,57
343	Inštalačná trubka FXP 16 - dodávka	021 Stavby	m	20,00	0,49	9,80	11,76	11,76
344	Inštalačná trubka FXP 16 - montáž	021 Stavby	m	20,00	0,83	16,60	19,92	19,92
345	Elektroinštalačný žľab MIK 40x25 - dodávka	021 Stavby	m	10,00	1,42	14,20	17,04	17,04
346	Elektroinštalačný žľab MIK 40x25 - montáž	021 Stavby	m	10,00	6,15	61,50	73,80	73,80
347	odkrytie a zakrytie žľabu	021 Stavby	m	10,00	0,50	5,00	6,00	6,00
348	Podružný materiál	021 Stavby	€	1,00	2,22	2,22	2,66	2,66
349	Stratné	021 Stavby	€	1,00	2,50	2,50	3,00	3,00
350	Svietidlo nástenné, stropné - demontáž	021 Stavby	ks	36,00	8,24	296,64	355,97	355,97
351	Vypínač, prepínač - demontáž	021 Stavby	ks	46,00	3,60	165,60	198,72	198,72
352	krabice - demontáž	021 Stavby	ks	60,00	4,12	247,20	296,64	296,64
353	Káble - demontáž	021 Stavby	m	300,00	0,60	180,00	216,00	216,00
354	Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom	021 Stavby	hod	40,00	13,18	527,20	632,64	632,64
355	Doprava	021 Stavby	€	1,00	253,10	253,10	303,72	303,72
356	Presun	021 Stavby	€	1,00	160,77	160,77	192,92	192,92
357	PPV	021 Stavby	€	1,00	353,10	353,10	423,72	423,72
358	Východzia revízia,meranie,revízna správa	021 Stavby	€	1,00	125,00	125,00	150,00	150,00
359	Stavebný dozor	021 Stavby	kpl	1,00	1 120,62	1 120,62	1 344,74	1 344,74
	SPOLU výdavky					**49 843,17**	**59 811,80**	**59 811,80**
	SPOLU Hlavné aktivity projektu					**105 475,85**	**126 571,02**	**126 571,02**

Podporné aktivity projektu

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	1,00	10,94	10,94	10,94
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU Podporné aktivity					**10,94**	**10,94**
	S P O L U					**105 486,79**	**126 581,96**	**126 581,96**

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "***Jednotková cena práce, resp. cena***" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ" sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

		podmienok na jeho použitie.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[2]	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie", pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými

[2] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[3]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	v súťažných pokladoch alebo oznámení	v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky.[4]	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia	25 %

[4] Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		alebo splnenie podmienky účasti	
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[5]	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

[5] Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.

21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom[6]	100 %
	Realizácia zákazky		
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[9]	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny[9]. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú" zmenu. [7] Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok[8]) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp.	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách

[6] Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)*

[7] Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

[8] Viď poznámku pod čiarou č. 8

	priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), [9]		nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu[10])	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti[11] zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

[9] Koncept „nepredvídaných okolností" by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť považované za „nepredvídanú okolnosť" (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

[10] Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

[11] Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1600-
④

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1600-
④